

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

大台南不動產開發公會  
114年度收文字號第0019號  
日期：114.1.21

## 臺南市政府工務局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：蔡怡婷

電話：06-6322231#6390

傳真：06-6330995

電子信箱：ting1987@mail.tainan.gov.tw

71084

臺南市永康區中華路349號16樓之2

受文者：臺南市大台南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國114年1月21日

發文字號：南市工管二字第1140178034號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：臺南市地震災害後工程設施檢核表1份。

主旨：為加強地震後建築工地安全管理，請各公會儘速協助轉知各  
施工單位辦理地震災害後建築工程檢核，以維護公共安全，  
請查照。

說明：

一、依據臺南市建築物施工中管制要點第27點規定辦理。

二、查中央氣象局114年01月21日00時17分於嘉義縣大埔鄉發生  
芮氏規模6.4地震、114年01月21日00時30分於臺南市南化區  
發生芮氏規模4.6地震、114年01月21日00時56分於臺南市南  
化區發生芮氏規模4.8地震、114年01月21日01時06分於臺南  
市楠西區發生芮氏規模4.3地震、114年01月21日01時42分於  
臺南市南化區發生芮氏規模5.2地震，本市楠西區、白河區、  
善化區、新化區、佳里區、永康區、東區、中西區、南區、  
北區、安平區、安南區、東山區等13區最大震度已達4級以  
上，請依據下列規定辦理：

(一)依本要點第27點由承造人及監造人填具『臺南市地震災害  
後工程設施檢核表』（詳附件），於地震發生後盡速檢送臺  
南市政府工務局備查。

(二)次依內政部102年6月3日內授營建管字第1020806253號函  
說明三（略以），前開行政區域內之五層樓以上或供公眾

使用建築物，有七日內（01月14日至01月20日）有澆置混凝土之行為，請檢具混凝土鑽心試驗報告書，函送臺南市政府工務局備查。

三、未依說明二檢附資料者，不得申報次一階段勘驗或領取使用執照。

正本：社團法人臺南市建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、台南市大台南土木包工商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科（含附件）

局長陳世仁

本案依分層負責規定授權科長決行

附表二 臺南市地震災害後工程設施檢核表

|                                                                                                                                                |                      |                                                                                                          |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 建照號碼：( )南工造字第                      號                                                                                                           |                      | 地震日期：114年    01    月    21    日                                                                          |   |          |
| 起造人：<br><br>(用印)                                                                                                                               |                      | 工程地點：                      區                      段<br>小段                      地號                      筆 |   |          |
| 震度： 4級                                                                                                                                         |                      | 檢查日期：114年                      月                      日                                                  |   |          |
| 檢核人員                                                                                                                                           | 監造人：<br><br>(簽章)     | 承造人：<br><br>(簽章)                                                                                         |   |          |
|                                                                                                                                                | 專任工程人員：<br><br>(簽章)  | 工地主任(工地負責人)：<br><br>(簽章)                                                                                 |   |          |
| 編號                                                                                                                                             | 工程項目                 | 是                                                                                                        | 否 | 地震造成損害項目 |
| 1                                                                                                                                              | 是否有地震前12小時內澆置之混凝土？   |                                                                                                          |   |          |
| 2                                                                                                                                              | 是否有地震前7日內澆置之混凝土？     |                                                                                                          |   |          |
| 3                                                                                                                                              | 是否有地震前7日內澆置混凝土之模板支撐？ |                                                                                                          |   |          |
| 4                                                                                                                                              | 是否有完成之結構體？           |                                                                                                          |   |          |
| 5                                                                                                                                              | 是否有鋼構工程？             |                                                                                                          |   |          |
| 6                                                                                                                                              | 是否有塔式吊車？             |                                                                                                          |   |          |
| 7                                                                                                                                              | 是否有施工架？              |                                                                                                          |   |          |
| 8                                                                                                                                              | 是否有臨時擋土支撐或構台？        |                                                                                                          |   |          |
| 後續處置方式 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 補強 <input type="checkbox"/> 敲除重作<br><input type="checkbox"/> 專業團體協助檢測評估(評估項目 _____) |                      |                                                                                                          |   |          |
| 備註：1、依據臺南市建築物施工中管制要點第27點辦理。<br>2、後續處置方式，由檢核人員確認，如有檢查不實致危害公共安全，由檢核人員負責。                                                                         |                      |                                                                                                          |   |          |

註：請監造人、承造人、專任工程人員、工地主任(工地負責人)簽名蓋章，並將此正本送至臺南市政府工務局建築管理科備查。